

สรุปผลการประเมินราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	กองช่าง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ 146 ตารางเมตร หนา 0.20 เมตร บ้านโนนบวร ม.15 ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง
สถานที่ก่อสร้าง	สายทางแยกถนนคำไฮ-บ้านผือทางเข้าหมู่บ้านโนนบวร ม.15 ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
แบบเลขที่	/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
แบบ ปร.4 ที่แนบ	มีจำนวน 1 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานอาคาร	91,857.75	1.3642	125,312.34	
2	งาน/กลุ่มงานทาง				
3	งาน/กลุ่มงานชลประทาน				
4	รวมราคาค่าต้นทุน				
.....ราคา.....					
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %					
เงินประกันผลงานหัก 0 %					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %					
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %					
รวมเป็นค่าก่อสร้าง ปรับลดเป็น				124,200.00	
ตัวอักษร (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)					

คณะกรรมการพิจารณา กำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้าง 124,200.00.- บาท ตามประมาณการของเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม และยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพิเชษฐ์ เตยนแก้ว) (นายสมบัติ เอกทัศน์) (นายสมคิด เอกทัศน์)

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ ลงชื่อ.....เห็นชอบ ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นายสมบัติ เอกทัศน์) (นายเกษรา เขียวโพธิ์) (ร้อยตรีทวี ศรีदारธรรม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน ปลัดเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลนาหนองทุ่ม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	กองช่าง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ 146 ตารางเมตร หนา 0.20 เมตร บ้านโนนบวร หมู่ที่ 15 ต.กุดดินจี่ อ.นาแก จ.หนองบัวลำภู
สถานที่ก่อสร้าง	สายทางแยกถนนสายนาคำไฮ-บ้านผือทางเข้าหมู่บ้านโนนบวรข้างหอถังประปา ม.15 ต.กุดดินจี่ อ.นาแก จ.หนองบัวลำภู
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลนาหนองหุ้ม อำเภอนาแก จังหวัดหนองบัวลำภู
คำนวณราคากลางโดย	นายสมบัติ เอกทัศน์ เมื่อวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานชุดรื้อพื้นทางเดิม คสล.	ลบม.	37		-	168.00	6,216.00	6,216.00	
2	งานทรายรองพื้น	ลบม.	7.5	514.00	3,855.00	112.00	840.00	4,695.00	
3	งานเหล็กเสริม								
	เหล็กตะแกรง 6 มม. @ 0.20X0.20 ม	ตรม.	146	60.00	8,760.00	10.00	1,460.00	10,220.00	
	เหล็ก DB 16 มม.	ตัน	0.025	18,501.00	462.53	3,600.00	90.00	552.53	
	เหล็ก RB 19 มม.	ตัน	0.018	33,196.00	597.53	2,900.00	52.20	649.73	
	เหล็ก RB 25 มม.	ตัน			-		-	-	
4	งานคอนกรีต 240 ksc	ลบม.	29.5	1,836.00	54,162.00	327.00	9,646.50	63,808.50	
5	งานติดตั้งท่อระบาย	เมตร	42	15.00	630.00	15.00	630.00	1,260.00	
6	ไม้แบบ+ค้ำยัน	ตรม.	4	425.00	1,700.00	139.00	556.00	2,256.00	
7	งานดินลูกรังไหลทางจากงานชุดรื้อ	ลบม.			-		-	-	
8	ป้ายชื่อโครงการ	จุด	1	1,800.00	1,800.00	400.00	400.00	2,200.00	
ค่าวัสดุ + ค่าแรง								91,857.75	
Factor f 1.3642								125,312.35	
ปรับลดเป็นงบประมาณ								124,200.00	
(หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)									

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพิเชษฐ์ เตยแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมบัติ เอกทัศน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมคิด เอกทัศน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประเมินราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	กองช่าง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ 63 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร บ้านโนนบวร ม.15 ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง
สถานที่ก่อสร้าง	สายทางแยกถนนคำไฮ-บ้านผือ ซอยหน้าโรงเรียนซอย1ทางเข้าหมู่บ้านโนนบวร ม.15 ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง
แบบเลขที่	/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลนาหนองหุ้ม อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
แบบ ปร.4 ที่แนบ	มีจำนวน 1 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานอาคาร	31,583.05	1.3642	43,085.60	
2	งาน/กลุ่มงานทาง				
3	งาน/กลุ่มงานชลประทาน				
4	รวมราคาค่าต้นทุน				
.....ราคา.....					
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %					
เงินประกันผลงานหัก 0 %					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %					
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %					
รวมเป็นค่าก่อสร้าง ปรับลดเป็น				42,900.00	
ตัวอักษร (สี่หมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)					

คณะกรรมการพิจารณา กำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้าง 42,900.00.- บาท ตามประมาณการของเทศบาลตำบลนาหนองหุ้ม และยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายพิเชษฐ์ เตยนแก้ว) (นายสมบัติ เอกทัศน์) (นายสมคิด เอกทัศน์)

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ ลงชื่อ.....เห็นชอบ ลงชื่อ.....อนุมัติ
 (นายสมบัติ เอกทัศน์) (นายเกษรา เขียวโพธิ์) (ร้อยตรีทวี ศรีตาธรรม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน ปลัดเทศบาลตำบลนาหนองหุ้ม นายกเทศมนตรีตำบลนาหนองหุ้ม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

กองช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ 63 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร บ้านโนนบวร หมู่ที่ 15 ต.กุดดินจี่ อ.นาแก
สถานที่ก่อสร้าง	สายทางแยกถนนสายนาคำไฮ-บ้านผือซอยหน้าโรงเรียนซอย1 ทางเข้าหมู่บ้านโนนบวร ม.15 ต.กุดดินจี่ อ.นาแก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลนาหนองหุ้ม อำเภอนาแก จังหวัดหนองบัวลำภู
คำนวณราคากลางโดย	นายสมบัติ เอกทัศน์ เมื่อวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานชุดรื้อพื้นทางเดิมปรับระดับ	ลบม.	15		-	168.00	2,520.00	2,520.00	
2	งานทรายรองพื้น	ลบม.	3.5	514.00	1,799.00	112.00	392.00	2,191.00	
3	งานเหล็กเสริม								
	เหล็กไวท์เมท 4 มม.	ตรม.	65	32.00	2,080.00	5.00	325.00	2,405.00	
	เหล็ก DB 16 มม.	ตัน	0.02	18,501.00	370.02	3,600.00	72.00	442.02	
	เหล็ก RB 15 มม.	ตัน	0.007	28,261.00	197.83	3,600.00	25.20	223.03	
	เหล็ก RB 25 มม.	ตัน			-		-	-	
4	งานคอนกรีต 240 ksc	ลบม.	10	1,836.00	18,360.00	327.00	3,270.00	21,630.00	
5	งานตัดร่องหยอดยาง	เมตร	24	10.00	240.00	10.00	240.00	480.00	
6	ไม้แบบ+ค้ำยัน	ตรม.	3	425.00	1,275.00	139.00	417.00	1,692.00	
7	งานดินลูกรังไหล่ทางจากงานชุดรื้อ	ลบม.	12		-		-	-	
					-		-	-	
ค่าวัสดุ + ค่าแรง								31,583.05	
Factor f 1.3642								43,085.59	
ปรับลดเป็นงบประมาณ								42,900.00	
(สี่หมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)									

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพิเชษฐ์ เตยแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมบัติ เอกทัศน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมคิด เอกทัศน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประเมินราคาค่าก่อสร้าง


กลุ่มงาน/งาน	กองช่าง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ 27.6 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร บ้านโนนบวร ม.15 ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง
สถานที่ก่อสร้าง	สายทางแยกถนนคำไฮ-บ้านผือ ซอยหน้าโรงเรียนซอย2ทางเข้าหมู่บ้านโนนบวร ม.15 ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง
แบบเลขที่	/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลนาหนองหุ้ม อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
แบบ ปร.4 ที่แนบ	มีจำนวน 1 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานอาคาร	15,598.55	1.3642	21,279.54	
2	งาน/กลุ่มงานทาง				
3	งาน/กลุ่มงานชลประทาน				
4	รวมราคาค่าต้นทุน				
	 ฯลฯ.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง ปรับลดเป็น			21,200.00	
	ตัวอักษร	(สองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)			

คณะกรรมการพิจารณา กำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้าง 21,200.00.- บาท ตามประมาณการของเทศบาลตำบลนาหนองหุ้ม และยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ลงชื่อ..........กรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายพิเชษฐ์ เตยนแก้ว) (นายสมบัติ เอกทัศน์) (นายสมคิด เอกทัศน์)

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณการ ลงชื่อ..........เห็นชอบ ลงชื่อ..........อนุมัติ

(นายสมบัติ เอกทัศน์) (นายเอกชา เขียวโพธิ์) (ร้อยตรีทวี ศรีธารธรรม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน ปลัดเทศบาลตำบลนาหนองหุ้ม นายกเทศมนตรีตำบลนาหนองหุ้ม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

กองช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ 27.6 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร บ้านโนนบวร หมู่ที่ 15

ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง

สถานที่ก่อสร้าง

สายทางแยกถนนสายนาคำไฮ-บ้านผือซอยหน้าโรงเรียนซอย2 ทางเข้าหมู่บ้านโนนบวร ม.15 ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

คำนวณราคากลางโดย

นายสมบัติ เอกทัศน์

เมื่อวันที่ 21

เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานชุดรื้อพื้นทางเดิมปรับระดับ	ลบม.	10		-	168.00	1,680.00	1,680.00	
2	งานทรายรองพื้น	ลบม.	1.5	514.00	771.00	112.00	168.00	939.00	
3	งานเหล็กเสริม								
	เหล็กไวท์เมท 4 มม.	ตรม.	29	32.00	928.00	5.00	145.00	1,073.00	
	เหล็ก DB 16 มม.	ตัน	0.02	18,501.00	370.02	3,600.00	72.00	442.02	
	เหล็ก RB 15 มม.	ตัน	0.007	28,261.00	197.83	3,600.00	25.20	223.03	
	เหล็ก RB 25 มม.	ตัน			-		-	-	
4	งานคอนกรีต 240 ksc	ลบม.	4.5	1,836.00	8,262.00	327.00	1,471.50	9,733.50	
5	งานตัดร่องหยอดยาง	เมตร	19	10.00	190.00	10.00	190.00	380.00	
6	ไม้แบบ+ค้ำยัน	ตรม.	2	425.00	850.00	139.00	278.00	1,128.00	
7	งานดินลูกรังไหล่ทางจากงานชุดรื้อ	ลบม.	12		-		-	-	
					-		-	-	
ค่าวัสดุ + ค่าแรง								15,598.55	
Factor f 1.3642								21,279.54	
ปรับลดเป็นงบประมาณ								21,200.00	
(สองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)									

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพิเชษฐ์ เตยแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมบัติ เอกทัศน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมคิด เอกทัศน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประเมินราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	กองช่าง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ 85.20 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร บ้านโนนบวร ม.15
	ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง
สถานที่ก่อสร้าง	สายทางแยกถนนนาคำไฮ-บ้านผือ ซอยร้านกล้วยเดี่ยวทางเข้าหมู่บ้านโนนบวร ม.15 ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง
แบบเลขที่	/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลนาหนองหุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
แบบ ปร.4 ที่แนบ	มีจำนวน 1 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานอาคาร	41,203.09	1.3642	56,209.26	
2	งาน/กลุ่มงานทาง				
3	งาน/กลุ่มงานชลประทาน				
4	รวมราคาค่าต้นทุน				
	 ฯลฯ.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง ปรับลดเป็น			55,900.00	
	ตัวอักษร	(ห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)			

คณะกรรมการพิจารณา กำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้าง 55,900.00.- บาท ตามประมาณการของเทศบาลตำบลนาหนองหุ้ม และยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายพิเชษฐ์ เตยนแก้ว) (นายสมบัติ เอกทัศน์) (นายสมคิด เอกทัศน์)

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ ลงชื่อ.....เห็นชอบ ลงชื่อ.....อนุมัติ
 (นายสมบัติ เอกทัศน์) (นายเกษรา เขียวโพธิ์) (ร้อยตรีทวี ศรีตาธรรม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน ปลัดเทศบาลตำบลนาหนองหุ้ม นายกเทศมนตรีตำบลนาหนองหุ้ม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	กองช่าง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ 85.20 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร บ้านโนนบวร หมู่ที่ 15 ต.กุดดินจี่ อ.นาแก
สถานที่ก่อสร้าง	สายทางแยกถนนสายนาคำไฮ-บ้านผือซอยร้านกล้วยเดี่ยว ทางเข้าหมู่บ้านโนนบวร ม.15 ต.กุดดินจี่ อ.นาแก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
คำนวณราคากลางโดย	นายสมบัติ เอกทัศน์ เมื่อวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ+แรงงาน	
1	งานชุดรื้อพื้นทางเดิมปรับระดับ	ลบม.	15		-	168.00	2,520.00	2,520.00	
2	งานทรายรองพื้น	ลบม.	4.5	514.00	2,313.00	112.00	504.00	2,817.00	
3	งานเหล็กเสริม								
	เหล็กไวท์เมท 4 มม.	ตรม.	87	32.00	2,784.00	5.00	435.00	3,219.00	
	เหล็ก DB 16 มม.	ตัน	0.04	18,501.00	740.04	3,600.00	144.00	884.04	
	เหล็ก RB 15 มม.	ตัน	0.014	28,261.00	395.65	3,600.00	50.40	446.05	
	เหล็ก RB 25 มม.	ตัน			-		-	-	
4	งานคอนกรีต 240 ksc	ลบม.	13	1,836.00	23,868.00	327.00	4,251.00	28,119.00	
5	งานตัดร่องหยอดยาง	เมตร	33	10.00	330.00	10.00	330.00	660.00	
6	ไม้แบบ+ค้ำยัน	ตรม.	4.5	425.00	1,912.50	139.00	625.50	2,538.00	
7	งานดินลูกรังไหล่ทางจากงานชุดรี	ลบม.	12		-		-	-	
					-		-	-	
ค่าวัสดุ + ค่าแรง								41,203.09	
Factor f 1.3642								56,209.26	
ปรับลดเป็นงบประมาณ								55,900.00	
(ห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)									

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพิเชษฐ์ เตยแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมบัติ เอกทัศน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมคิด เอกทัศน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประเมินราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	กองช่าง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ 42 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร บ้านโนนบวร ม.15 ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง
สถานที่ก่อสร้าง	สายทางแยกถนนนาคำไฮ-บ้านผือ ซอยศาลเจ้าปู่ตาทางเข้าหมู่บ้านโนนบวร ม.15 ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง
แบบเลขที่	/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลนาหนองหุ้ม อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
แบบ ปร.4 ที่แนบ	มีจำนวน 1 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานอาคาร	22,540.05	1.3642	30,749.14	
2	งาน/กลุ่มงานทาง				
3	งาน/กลุ่มงานชลประทาน				
4	รวมราคาค่าต้นทุน				
..... ฯลฯ.....					
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %					
เงินประกันผลงานหัก 0 %					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %					
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %					
รวมเป็นค่าก่อสร้าง ปรับลดเป็น				30,600.00	
ตัวอักษร (สามหมื่นหกกร้อยบาทถ้วน)					

คณะกรรมการพิจารณา กำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้าง 30,600.00.- บาท ตามประมาณการของเทศบาลตำบลนาหนองหุ้ม และยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายพิเชษฐ์ เตยนแก้ว) (นายสมบัติ เอกทัศน์) (นายสมคิด เอกทัศน์)

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ ลงชื่อ.....เห็นชอบ ลงชื่อ.....อนุมัติ
 (นายสมบัติ เอกทัศน์) (นายเกชา เขียวโพธิ์) (ร้อยตรีทวี ศรีตาธรรม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน ปลัดเทศบาลตำบลนาหนองหุ้ม นายกเทศมนตรีตำบลนาหนองหุ้ม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	กองช่าง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ 42 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร บ้านโนนบวร หมู่ที่ 15
	ต.กุดดินจี่ อ.นาแก
สถานที่ก่อสร้าง	สายทางแยกถนนสายนาคำไฮ-บ้านผือ ซอยศาลเจ้าปู่ตาทางเข้าหมู่บ้านโนนบวร ม.15 ต.กุดดินจี่ อ.นาแก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอนาแก จังหวัดหนองบัวลำภู
คำนวณราคากลางโดย	นายสมบัติ เอกทัศน์ เมื่อวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ+แรงงาน	
1	งานชุดรื้อพื้นทางเดิม คสล.	ลบม.	12		-	168.00	2,016.00	2,016.00	
2	งานทรายรองพื้น	ลบม.	2.5	514.00	1,285.00	112.00	280.00	1,565.00	
3	งานเหล็กเสริม								
	เหล็กไวท์เมท 4 มม.	ตรม.	45	32.00	1,440.00	5.00	225.00	1,665.00	
	เหล็ก DB 16 มม.	ตัน	0.02	18,501.00	370.02	3,600.00	72.00	442.02	
	เหล็ก RB 15 มม.	ตัน	0.007	28,261.00	197.83	3,600.00	25.20	223.03	
	เหล็ก RB 25 มม.	ตัน			-		-	-	
4	งานคอนกรีต 240 ksc	ลบม.	7	1,836.00	12,852.00	327.00	2,289.00	15,141.00	
5	งานตัดร่องหยอดยาง	เมตร	18	10.00	180.00	10.00	180.00	360.00	
6	ไม้แบบ+ค้ำยัน	ตรม.	2	425.00	850.00	139.00	278.00	1,128.00	
7	งานดินลูกรังไหล่ทางจากงานชุดรื้อ	ลบม.	12		-		-	-	
					-		-	-	
ค่าวัสดุ + ค่าแรง								22,540.05	
Factor f 1.3642								30,749.13	
ปรับลดเป็นงบประมาณ								30,600.00	
(สามหมื่นหกกร้อยบาทถ้วน)									

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพิเชษฐ์ เตยแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมบัติ เอกทัศน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมคิด เอกทัศน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประเมินราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	กองช่าง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรายอุดม ม.6 จำนวน 2 จุด
	หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง	สายทางถนนรอบหมู่บ้านทางทิศเหนือ บ้านทรายอุดม หมู่ที่ 6 ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
แบบเลขที่	/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
แบบ ปร.4 ที่แนบ	มีจำนวน 1 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานอาคาร	140,570.78	1.3642	191,766.66	
2	งาน/กลุ่มงานทาง				
3	งาน/กลุ่มงานชลประทาน				
4	รวมราคาค่าต้นทุน				
	ราคา.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง ปรับลดเป็น			190,000.00	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)			

คณะกรรมการพิจารณา กำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้าง 190,000.00.- บาท ตามประมาณการของเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม และยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายพิเชษฐ์ เตยนแก้ว) (นายสมบัติ เอกทัศน์) (นายสมคิด เอกทัศน์)

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ ลงชื่อ.....เห็นชอบ ลงชื่อ.....อนุมัติ
 (นายสมบัติ เอกทัศน์) (นายเกษรา เขียวโพธิ์) (ร้อยตรีทวี ศรีตาธรรม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน ปลัดเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลนาหนองทุ่ม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

กองช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรายอุดม ม.6 จำนวน 2 จุด

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

สายทางถนนรอบหมู่บ้านทางทิศเหนือ บ้านทรายอุดม ม.6 ต.กุดดินจี่ อ.นาแก จ.หนองบัวลำภู

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลนาหนองหุ้ม อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

คำนวณราคากลางโดย

นายสมบัติ เอกทัศน์

เมื่อวันที่ 21

เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดรื้อพื้นทางเดิม คสล.	เหมา	1		-	9,000.00	9,000.00	9,000.00	
2	งานทรายรองพื้น	ลบม.	16	514.00	8,224.00	112.00	1,792.00	10,016.00	
3	งานเหล็กเสริม								
	เหล็กไวท์เมท4มม.	ตรม.	320	32.00	10,240.00	5.00	1,600.00	11,840.00	
	เหล็ก DB 16 มม.	ตัน	0.126	18,501.00	2,331.13	3,600.00	453.60	2,784.73	
	เหล็ก RB 15 มม.	ตัน	0.05	28,621.00	1,431.05	3,600.00	180.00	1,611.05	
	เหล็ก RB 25 มม.	ตัน			-		-	-	
4	งานคอนกรีต 240 ksc	ลบม.	45	1,836.00	82,620.00	327.00	14,715.00	97,335.00	
5	งานตัดร่องหยอดยาง	เมตร	120	10.00	1,200.00	10.00	1,200.00	2,400.00	
6	ไม้แบบ+ค้ำยัน	ตรม.	6	425.00	2,550.00	139.00	834.00	3,384.00	
7	งานดินลูกรังไหลทางจากงานขุดรื้อ	ลบม.			-		-	-	
8	ป้ายชื่อโครงการ	จุด	1	1,800.00	1,800.00	400.00	400.00	2,200.00	

ค่าวัสดุ + ค่าแรง

140,570.78

Factor f 1.3642

191,766.65

ปรับลดเป็นงบประมาณ

190,000.00

(หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพิเชษฐ์ เตยแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมบัติ เอกทัศน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมคิด เอกทัศน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประเมินราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	กองช่าง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเชื่อมทางระบายน้ำ บ้านหนองเต้ หมู่ที่ 14
	ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านหนองเต้ หมู่ที่ 14 สายทางบ้านนางพวน ชาระ
แบบเลขที่	/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลนาหนองหุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
แบบ ปร.4 ที่แนบ	มีจำนวน 1 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานอาคาร	53,478.87	1.3642	72,955.87	
2	งาน/กลุ่มงานทาง				
3	งาน/กลุ่มงานชลประทาน				
4	รวมราคาค่าต้นทุน				
	ฯลฯ.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง ปรับลดเป็น			70,000.00	
	ตัวอักษร (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)				

คณะกรรมการพิจารณา กำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้าง 70,000.00.- บาท ตามประมาณการของเทศบาลตำบลนาหนองหุ้ม และยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพิเชษฐ์ เตยนแก้ว) (นายสมบัติ เอกทัศน์) (นายสมคิด เอกทัศน์)

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ ลงชื่อ.....เห็นชอบ ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นายสมบัติ เอกทัศน์) (นายเกษรา เขียวโพธิ์) (ร้อยตรีทวี ศรีตาธรรม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน ปลัดเทศบาลตำบลนาหนองหุ้ม นายกเทศมนตรีตำบลนาหนองหุ้ม

	งานวางท่อ คสล.0.60X1.00ม.				-		-	-	
1	งานดินชุด+ปรับระดับ	4.00	ลบ.ม.		-	168.00	672.00	672.00	
2	งานทรายรองพื้น	0.20	ลบ.ม.	514.00	102.80	112.00	22.40	125.20	
3	คอนกรีตหยาบ	0.20	ลบ.ม.	1,696.00	339.20	327.00	65.40	404.60	
4	ท่อ คสล. 0.6X1.00 ม.	3.00	ท่อน	580.00	1,740.00	140.00	420.00	2,160.00	
5	งานยาแนวท่อ	3.00	ท่อน	20.00	60.00	20.00	60.00	120.00	
6	ดินถมหลังท่อ	12.00	ลบ.ม.		-	112.00	1,344.00	1,344.00	
					-		-	-	

ค่าวัสดุ + ค่าแรง

53,478.87

Factor f 1.3642

72,955.87

ปรับลดเป็นงบประมาณ

70,000.00

(เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพิเชษฐ์ เตยแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมบัติ เอกทัศน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมคิด เอกทัศน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงผิวไหล่ทางคอนกรีตเชื่อมทางระบายน้ำ บ้านหนองแต่เหนือ หมู่ที่ ๑๔
จำนวน ๑ โครงการ ในเขตเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการปรับปรุงผิวไหล่ทางคอนกรีตเชื่อมทางระบายน้ำ บ้านหนองแต่เหนือ หมู่ที่ ๑๔

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- | | |
|---|--------------|
| ๖.๑ รายการประมาณการราคาก่อสร้าง แบบ พร. ๔ | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ พร. ๕ | จำนวน ๑ แผ่น |

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|------------------------|---------------------|---------------|
| ๗.๑ นายพิเชษฐ์ เตยแก้ว | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายสมบัติ เอกทัศน์ | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๗.๓ นายสมคิด เอกทัศน์ | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรายอุดม หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑ โครงการ ในเขตเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรายอุดม หมู่ที่ ๖
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๙๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ รายการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร. ๔	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร. ๕	จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายพิเชษฐ์ เตยแก้ว	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสมบัติ เอกทัศน์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายสมคิด เอกทัศน์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนบวร หมู่ที่ ๑๕ จำนวน ๕ โครงการ ในเขตเทศบาลตำบลนาหนองหุ้ม ตำบลลุดดินจี่ อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลนาหนองหุ้ม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗๔,๘๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนบวร หมู่ที่ ๑๕ จำนวน ๕ โครงการ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒๗๔,๘๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ รายการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง แบบ พร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายพิเชษฐ์ เตยแก้ว ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๗.๒ นายสมบัติ เอกทัศน์ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

๗.๓ นายสมคิด เอกทัศน์ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ